

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut, Rakennuttaminen
Mikko Krohn
Kielotie 13
01300 VANTAA

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 21.12.2008
VANTAA217JOKIVARRENK B

sivuja yhteensä 2

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET	VANTAA217JOKIVK B, oireilutilojen mikrobitutkimus, isätutkimus 9.12.2008,
KOHDE	Jokivarren koulu, Sorvatie 16, 01480 Vantaa, taukotila 016
TILAAJA	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri
YHTEYS	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittellemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäyt-
teiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittellemme tiskipöydän alaosan vaurioituneiden levyjen vaihtamista uusiin.

Suosittellemme muovimaton poistamista liimoineen ja tasoitteineen taukotilan latti-
asta puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan
desinfiointia Novitrol 483:lla ja laatoittamista keraamisilla laatoilla. Laatoituksen alle
ei tehdä vedeneristystä. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa, jos se laatoitetaan.

Espoossa 21.12.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka
DI, (Chem. Eng)

Vaatus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden
vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään.
Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tar-
kastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä
tuottamus.