



RAKENNUS VARUSTETAAN TILAKOHTAISELLA, KÄYTTÖTARKOITUKSENMUKAISILLA JA RIITTÄVÄLLÄ ILMANVAIHDOLLA

=ALASLASKU, h YLEENSÄ=2200, MET. RAKENT. RIPUSTUSJÄRJESTELMÄ KAL-30 1/1, KEITTIÖTILOISSA METALLISÄLE.

KOTIALUEIDEN VÄLISET SEINÄT 44dB, SEINIIN LIITTYVÄT dB-OVET ILMAN KYN- NYSTÄ, ÖVILEVYN ALAREUNASSA LAAHUS. MUILTA OSIN OVIRAKENNE KARMEINEEN 25dB. LASIOVISSA 6mm LASI.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTIE- MERKKIVAALAIKUSTUKSELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN PALOPOSTEILLA.

OSASTOIVA SEINÄ B30 RUODELAUDOITUKSEEN SAAKKA.

* ULLAKOLLA B-15 LUOKAN SEINÄ RUODELAUDOITUKSEEN SAAKKA

LEPPÄKORVEN PÄIVÄKOTI
Korpikontiontie 4, 01450 VANTAA
KOSTEUSVAURIOKARTOITUS SEKÄ MÄRKÄTILOJEN JA VESIPISTEIDEN PINTAKOSTEUSMITTAUKSET
ASB Consult Oy, Helsinki
7.3.2012 RA Unto Kovanen

1 = Raportin valokuva ja kuvanottosuunta

LATTIOISSA ON HITSATUT MUOVIMATOT, LATTIA JA ALAPOHJA ON PUURAKENTEINEN

PINTAKOSTEUSMITTAUKSET ON TEHTY GANN HYDROMETTE UNI 1 + LB70-anturi, JONKA MAKSIMIARVO ON n.170

MITTAUKSET ON TEHTY 5.3.2012, JOLLOIN PÄIVÄKOTI OLI NORMAALISSA KÄYTTÖSSÄ

ASB-YHTIÖT
Kiinteistön
kunnan puolesta