

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut, Rakennuttaminen
Mikko Krohn
Kielotie 13
01300 VANTAA

RAPORTTI 17.4.2010
VANTAA239TARHAPUISTONPK B

sivuja yhteensä 2

TOIMENPIDE- EHDOTUKSET	VANTAA239TARHAPUISTONPK B, johtajanhuoneen mikrobitutkimus 12.4.2010
KOHDE	Tarhapiiston päiväkotiki, Havukoskenkatu 7, Vantaa, johtajan huone
TILAAJA	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri
YHTEYS	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittellemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittellemme ikkunan karmilistojen irrottamista ja karmivälien huolellista tiivistämistä elastisella massalla. Suosittellemme myös karmilistojen molempien reunojen sekä liitoskohtien tiivistämistä (saniteettisilikonilla).

Tiivistysten tarkoituksena on estää ilmavuodot sisälle karmivälien kautta.

Espoossa 17.4.2010

NOVORITE OY

Simo Valjakka
DI, (Chem. Eng)

Vaatus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.