

**US 1**

PYSTYLOMALAUTA 22+22 mm

VAAKARIMAT 25x50 mm k600

RUNKOKARHULEVY 50 mm

RUNKO 50x150 mm k600 + MIN.VILLA 150 mm

MUOVIKALVO 0,2 mm

GYPROC-LEVY 13 mm

**VS 1**

GYPROC-LEVY 2x13 mm

RUNKO 50x125 +MIN. VILLA 100 mm

GYPROC-LEVY 2x13 mm

La &gt; 48 dB , B 30 , KANTAVA VÄLISEINÄ / KÄYTÄVÄ

**VS 2**

GYPROC-LEVY 2x13 mm

RUNKO 50x100 k600 + MIN. VILLA 100 mm

ILMARAKO 30 mm

RUNKO 50x72 mm k600 + MIN. VILLA 70 mm

GYPROC-LEVY 2x13 mm

La &gt; 58 dB , ER. SEINÄ/YHTEISHALLI

**VS 3**

GYPROC-LEVY 13 mm

RUNKOTOLPAT 50x(70...100) k600

+ MIN. VILLA 70...100 mm

GYPROC-LEVY 13 mm

**VS 5**

GYPROC-LEVY 2x13 mm

RUNKO 50x100 k600 + MIN. VILLA 100 mm

GYPROC-LEVY 2x13 mm

La &gt; 48 dB , HOITO-OSASTOT , HOITO-OS / KÄYTÄVÄ

**VS 6**

GYPROC-LEVY 13 mm

RUNKO 50x100 k600

GYPROC-LEVY 13 mm

**KOSTEUSVAURIOKARTOITUS****Varistoniityn päiväkoti**

Niittäjäntie 13B, 01660 VANTAA

ASB-Consult Oy, pvm. 14.10.2011

Laatinut: Asko Karvonen

ARKISTOKAPPALE

31429/002

**VARISTON NIITYN PÄIVÄKOTI**

kosa	korttei/rata	tontti/rn.o	viranomaisen merkintöjä
VARISTO 14	14021	1	
rakennustuomipide			juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS
rakennuskohdeosioite			mittakaava
NIITTÄJÄNTIE			POHJA
01660 VANTAA			1:100
<b>VANTAAN KAUPUNGIN</b>			
RAKENNUSVIRASTO, TALONSUUNNITTELUOSASTO			
KIELOTIE 13 01300 VANTAA 30 , puh. vahdte 6391			
suunn.alta	työn n:o		muutos
	31429		4,986
pirt.	taak.		
RT			
ark	hyv.		
VANTAA	7/5 19.86		